

工事数量計算表(当初)

工事名	令和7年度村道7133号線道路舗装工事 四季の森西			事業区分	
				工事区分	舗装
工事区分・工種・種別	規 格	単位	数 量	摘 要	
道路土工					
舗装版切断	$7.3+15.5=22.8$	m	23		
舗装版破碎	$3660.4+(6.2*3.8/2)=3672.2$	m ²	3,670		
アスファルト殻運搬	$3672.2*0.05=183.6$	m ³	184		
舗装工					
不陸整正	$3660.4+(6.2*3.8/2)=3672.2$	m ²	3,670		補足材料有り
表層工(t=0.05)	$3660.4+(6.2*3.8/2)=3672.2$	m ²	3,670		再生密粒度As20F
区画線工					
中央・外側線(実線w=15cm)	$40.0+3.5+4.0=47.5$	m	47		ペイント式(車載式)
中央線(破線w=15cm)	$585.0/2=292.5$	m	290		ペイント式(車載式)
止まれ(15cm)		m	22		溶融式(手動)
停止線(実線w=45cm)		m	5		溶融式(手動)
処理工					
アスファルト殻処分	$183.6*2.35=431.5$	t	432		
仮設工					
交通誘導員	$2人 \times 15日 = 30$	人	30		

舗装面積計算書（当初）

		断面幅 (m)	平均断面幅 (m)	距離 (m)	区間面積 (m ²)	控除 (m ²)	実施面積 (m ²)
	0.00	6.20					
	20.00	5.80	6.00	20.00	120.00	0.38	119.62
	40.00	5.70	5.75	20.00	115.00	0.38	114.62
	60.00	5.80	5.75	20.00	115.00	0.12	114.88
	80.00	5.70	5.75	20.00	115.00	0.42	114.58
	100.00	5.80	5.75	20.00	115.00		115.00
	120.00	5.70	5.75	20.00	115.00	0.38	114.62
	140.00	5.70	5.70	20.00	114.00		114.00
	160.00	5.70	5.70	20.00	114.00	0.38	113.62
	180.00	5.60	5.65	20.00	113.00		113.00
	200.00	5.70	5.65	20.00	113.00	0.38	112.62
	220.00	5.70	5.70	20.00	114.00	0.04	113.96
	240.00	5.70	5.70	20.00	114.00	1.17	112.83
	260.00	5.70	5.70	20.00	114.00	0.38	113.62
	280.00	5.70	5.70	20.00	114.00		114.00
	300.00	5.70	5.70	20.00	114.00	0.42	113.58
	320.00	5.70	5.70	20.00	114.00	0.38	113.62
	340.00	5.70	5.70	20.00	114.00	0.38	113.62
	360.00	5.80	5.75	20.00	115.00		115.00
	380.00	5.80	5.80	20.00	116.00	0.38	115.62
	400.00	5.90	5.85	20.00	117.00		117.00
	420.00	5.80	5.85	20.00	117.00	0.38	116.62
	440.00	6.00	5.90	20.00	118.00		118.00
	460.00	5.80	5.90	20.00	118.00	0.38	117.62
	480.00	5.70	5.75	20.00	115.00	0.38	114.62
	500.00	6.30	6.00	20.00	120.00		120.00
	520.00	5.70	6.00	20.00	120.00	0.42	119.58
	540.00	6.30	6.00	20.00	120.00	0.46	119.54
	560.00	5.70	6.00	20.00	120.00	0.38	119.62
	580.00	5.80	5.75	20.00	115.00	0.38	114.62
	600.00	5.90	5.85	20.00	117.00	0.38	116.62
	620.00	6.00	5.95	20.00	119.00		119.00
	627.00	15.50	10.75	7.00	75.25		75.25
					3,669.25	8.83	3,660.42