

工事番号															
村 長		副 村 長		課 長		係 長		審 査 者		設 計 者					
令和 7 年度 河畔林整備事業 閲覧設計書															
準用河川 前沢川 C-4-3号橋付近															
設 計 大 要								施 工 方 法				委 託			
A = 3 , 4 0 0 m <sup>2</sup> ( 間伐 )								施 工 期 間				日 間			
								起工予定年月日				令和 年 月 日			
								竣工予定年月日				令和 8 年 3 月 17 日			
								契約保証方法				金銭的保証			

# 総括情報表

事務所名 変更回数 適用単価区分 単価適用地区 実施設計単価表等の適用日	61 原村 0 1 実施単価 42 3 諏訪 07.12.01			
	当 世 代	前 世 代		
前払率（％） 消費税率（％） 工種 施工地域区分(共通仮設) 施工地域区分(現場管理) 現場環境改善費率計上分 契約保証方法 豪雪割増	40 10 % 14 河川維持 09 補正無し 09 補正無し 03 計上なし 01 金銭的保証 02 豪雪割増無し			

( 工事費内訳書 )

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 本工事費 ***						
河川維持						
			式			
巡視・巡回工						
			式			
伐採工						
	3,400	m <sup>2</sup>				施工 第0 -0001号表
除伐工						
	3,400	m <sup>2</sup>				施工 第0 -0002号表
玉切り・片付け作業						
	3,400	m <sup>2</sup>				施工 第0 -0003号表
クレーン・重機運転手						
	3,400	m <sup>2</sup>				施工 第0 -0004号表
機械器具損料						
	3,400	m <sup>2</sup>				施工 第0 -0005号表
木材・枝条等運搬						
	3,400	m <sup>2</sup>				施工 第0 -0006号表

( 工事費内訳書 )

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
集積（人力施工）（伐木除根）						
	0	m 2				施工 第0 -0008号表
仮設工						
			式			
敷き鉄板運搬工						
	1	往復				施工 第0 -0009号表
重機運搬						
	1	往復				施工 第0 -0011号表
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊						
＊ ＊ 共通仮設費率計算額 ＊ ＊						
補正無の率 0.0896						
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊						
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊						

( 工事費内訳書 )

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
** 現場管理費 ** 補正無の率 0.4147						
** 工事原価 **						
* 一般管理費等 * 補正無の率 0.2357						
				前払率補正 1.0000 契約保証補正 0.0004		
** 工事価格計 **						
** 消費税等相当額計 ** 率 0.1000						
** 工事費計 **						
( 参考 ) 予定 価格に占める 法定福利費概 算額 率 0.0638						

伐採工

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0001号表

頁0-0006

1000 m<sup>2</sup> 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	4	人			
普通作業員	4	人			
チェンソー [ ガソリンエンジン ] 鋸長 6 0 0 mm	2	台			
*** 合 計 ***	1,000	m <sup>2</sup>			
*** 単位当り ***	1	m <sup>2</sup>			

除伐工

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0002号表

頁0-0007

1000 m<sup>2</sup> 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	4	人			
チェンソー [ ガソリンエンジン ] 鋸長 6 0 0 mm	4	台			
*** 合 計 ***	1,000	m <sup>2</sup>			
*** 単位当り ***	1	m <sup>2</sup>			

玉切り・片付け作業

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0003号表

頁0-0008

1000 m<sup>2</sup> 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	3	人			
土木一般世話役	1	人			
チェンソー [ ガソリンエンジン ] 鋸長 6 0 0 mm	1	台			
*** 合 計 ***	1,000	m <sup>2</sup>			
*** 単位当り ***	1	m <sup>2</sup>			



クレーン・重機運転手

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0004号表

頁0-0009

1000 m<sup>2</sup> 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）	2.5	人			
*** 合 計 ***	1,000	m <sup>2</sup>			
*** 単位当り ***	1	m <sup>2</sup>			

施 工 内 訳 表

1000 m<sup>2</sup> 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ラフテレーンクレーン [ 油圧伸縮ジブ ] 賃料 ～低騒～排ガス2次 25t吊 (燃料油脂費含む)	1	日			
バックホウ [ クローラ型・超小旋回 ] 賃料 排ガス2次 山積0 . 2 2 m3	6	日			
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 2 t 積級	16	時間			
*** 合 計 ***	1,000	m <sup>2</sup>			
*** 単位当り ***	1	m <sup>2</sup>			

木材・枝条等運搬

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0006号表

1000 m<sup>2</sup> 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運搬（伐木除根） 機械施工 除根作業なし	55.5	m 3			施工 第0-0007号表
*** 合 計 ***	1,000	m <sup>2</sup>			
*** 単位当り ***	1	m <sup>2</sup>			

# 施 工 内 訳 表

頁0-0012

運搬（伐木除根）

機械施工

機械構成比： 58.43% 労務構成比： 30.16%

除根作業なし

材料構成比： 11.41%

施工 第0 -0007号表

1  
標準単価：

m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] ( 深あおり・土砂禁止 ) 1 0 t 積級	58.43%	供用日		ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 土禁		
運転手 ( 一般 )	30.16%	人		運転手 ( 一般 )		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	11.41%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
積込条件：機械施工 DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				除根作業の有無：除根作業なし 運搬距離：7.0km以下		

集積（人力施工）（伐木除根）

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0008号表

頁0-0013

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	55.90%	人		普通作業員		
土木一般世話役	30.89%	人		土木一般世話役		
軽作業員	13.21%	人		軽作業員		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

敷き鉄板運搬工

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0009号表

頁0-0014

1 往復 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材等の運搬 製品長 1 2 m以内 運搬距離 1 0 k m ( × 往復 )	2.875	t			施工 第0-0010号表
*** 単位当り ***	1	往復			

# 施工内訳表

頁0-0015

仮設材等の運搬  
製品長 1.2 m 以内

運搬距離 10 km (×往復)

施工 第0 -0010号表

1 t 当り

[illegible]

原 村

重機運搬

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0011号表

頁0-0016

1 往復 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
貨物自動車運搬費 被運搬建設機械各種 片道運搬距離 1 0 k m	1	台			施工 第0-0012号表
*** 単位当り ***	1	往復			



# 施工内訳表

頁0-0017

貨物自動車運搬費  
被運搬建設機械各種

施工 第0 -0012号表

1 台 当り

片道運搬距離 10 km

[illegible]

原 村