

工事費内訳書

工事名 原村地域福祉センター
多目的排煙設備入替工事

工事場所 長野県諏訪郡原村6649番地

番号	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	総括表						
A	共通仮設工事	率仮設費	1.0	式			
B	直接工事費		1.0	式			
	純工事費		1.0	式			
C	現場管理費		1.0	式			
	工事原価計		1.0	式			
D	一般管理費		1.0	式			
	工事価格		1.0	式			
	消費税相当額		1.0	式			
	工事費		1.0	式			

番号	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B	直接工事費						
B-1	建築工事						
B-1-1	直接仮設工事		1.0	式			
B-1-2	トツプライト装置取替工事		1.0	式			
B-1-3	取替に共なり撤去復旧工事		1.0	式			
	計						
B-2	電気設備工事		1.0	式			
	計						
	B の 計						

番号	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B-1-1	直接仮設工事						
	昇降足場		1.0	基			
	屋根上防護柵	15M	1.0	式			
	内部足場	トップライト内 3.0ヶ所	1.0	式			
	〃	天井	153.0	m ²			
	トップライト設置雨養生		3.0	ヶ所			
	床養生	ブルーシート、一部コンパネ	153.0	m ²			
	清掃、片付		153.0	m ²			
	運搬、雑費		1.0	式			
	小 計						

番号	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B-1-2	トップライト装置取替工事						
	片側開閉式ポリドーム	排煙面積：1.58㎡ アルミ枠 耐火断熱仕様 1300□	3.0	ヶ所			
		ホリカドーム：乳白色					
	2段アルミ水切		3.0	Set			
	電動式オペレーター	操作ボックス、電動駆動装置	3.0	ヶ所			
	本体交換工事		1.0	式			
	オペレーター工事		1.0	式			
	ルーバー脱着工事		1.0	式			
	搬入、荷揚費		1.0	式			
	小 計						

番号	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B-2	電気設備工事						
	電線ケーブル	VV-F 2.0-3C	36.0	m			
	電線ケーブル	HP 1.2-3P	36.0	m			
	ジャンクションボックス		3.0	個			
	電線管	VE(28)	5.0	m			
	同上付属品		1.0	式			
	消耗品、雑材		1.0	式			
	労務費	既存撤去、調査費含	1.0	式			
	現場雑費		1.0	式			
	小 計						

