

工事番号															
村 長		副 村 長		課 長		係 長		審 査 者		設 計 者					
令和 8 年度 道路補修工事 閲覧設計書															
工業団地内															
設 計 大 要								施 工 方 法							
自由勾配側溝改修工 L=24.0m (初 次工法)								施 工 期 間				日間			
								起工予定年月日				令和 年 月 日			
								竣工予定年月日				令和 9 年 3 月 26 日			
								契約保証方法				金銭的保証			

総括情報表

事務所名 変更回数 適用単価区分 単価適用地区 実施設計単価表等の適用日	61 原村 0 1 実施単価 42 3 諏訪 08.08.01			
	当 世 代	前 世 代		
前払率（％） 消費税率（％） 工種 施工地域区分(共通仮設) 施工地域区分(現場管理) 現場環境改善費率計上分 契約保証方法 豪雪割増	40 10 % 13 道路維持 03 一般交通影響有り(2)-1 03 一般交通影響有り(2)-1 03 計上なし 01 金銭的保証 02 豪雪割増無し			

本工事費

頁 -0003

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費						
道路維持						
排水構造物工			式			
コンクリート殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID区間なし 10.9km以下	3.3	m 3				施工 第0 -0008号表
側溝蓋撤去・設置 蓋質量106kg/枚	24	枚				施工 第0 -0009号表
側溝上部縦切断工	24	m				科目 第0001号表
側溝横断切断工	48	m				科目 第0002号表
側溝上部改修工	24	m				科目 第0003号表
表層(車道・路肩部) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚40mm	15	m 2				施工 第0 -0010号表

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

頁 -0004

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物撤去工					
		式			
* 処分費等 *					
コンクリート処分費 (株)レインボー					
	8	t			施工 第0 -0011号表
仮設工					
		式			
交通誘導警備員 B					
	10	人・日			施工 第0 -0012号表
* * 直接工事費 * *					
* * 共通仮設費率計算額 * *					
補正無の率 0.2394		補正後の率 0.3352			
* * 共通仮設費計 * *					

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

頁 -0005

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
** 純工事費 **						
** 現場管理費 ** 補正無の率 0.5823						
			補正後の率	0.6988		
** 工事原価 **						
* 一般管理費等 * 補正無の率 0.2513						
			前払率補正	1.0000 契約保証補正 0.0004		
** 工事価格計 **						
** 消費税等相当額計 ** 率 0.1000						
** 工事費計 **						
(参考) 直接工事費のうち労務費						
(参考) 直接工事費のうち材料費						

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
(参考) 現場 管理費のうち 法定福利費 率 0.0467						
(参考) 現場管理費のうち建退協制度の掛金						
(参考) 工事原価のうち安全衛生費用						

施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員						
		0.89	人			
コンクリートカッタ運転 (機 - 2 3) バキューム式・湿式 切削深 2 0 c m級 普通型・低騒音型						
		0.89	日			施工 第0 -0001号表
ブレード (コンクリートカッタ) 径 2 2 インチ (5 6 c m)						
		0.92	枚			
*** 合 計 ***						
		100	m			
*** 単位当り ***						
		1	m			

施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員						
		2	人			
サイド・カッティング・マシン運転 ネプラス工法用水平切断機 別紙採用単価表による						
		2	日			
サイド・カッティング・マシン用切断歯 14インチ 別紙採用単価表による						
		4.2	枚			
走行レール設置・撤去 別紙採用単価表による						
		100	m			
*** 合 計 ***						
		100	m			
*** 単位当り ***						
		1	m			

施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
側溝上部改修製品設置工							
		10	m				施工 第0 -0002号表
側溝上部改修製品 リフ スリットタイプ 600型 B790*L1995*t180 自由勾配側溝対応 555kg							
		5	本				
間詰コンクリート工							
		0.18	m 3				施工 第0 -0003号表
接続ホ ール穴削孔工							
		20	箇所				施工 第0 -0006号表
2液混合ホ ール 抄接着剤注入工							
		20	箇所				施工 第0 -0007号表
*** 合 計 ***							
		10	m				
*** 単位当り ***							
		1	m				

施 工 内 訳 表

頁0-0010

コンクリートカッタ運転 (機 - 23)

バキューム式・湿式 切削深20cm級 普通型・低騒音型

施工 第0 -0001号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 切削深20cm級 B径56cm	1.000	供用日			
特殊作業員	1.000	人			
ガソリン レギュラー スタンド	21.000	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			
規格：バキューム式・湿式 切削深20cm級 供用日当運転日数：0 コンクリートカッタ（供用日／日）：1			超低騒音型区分：普通型・低騒音型 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ ガソリン（L／日）：21		

施 工 内 訳 表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.1	人			
特殊作業員	1.1	人			
普通作業員	3.3	人			
トラック [クレーン装置付] 賃料 4 t 車 2 . 9 t 吊	1.3	日			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

間詰コンクリート工

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0003号表

頁0-0012

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
間詰コンクリート人力練工	1	m 3			施工 第0-0004号表
間詰コンクリート人力打設工	1	m 3			施工 第0-0005号表
*** 単位当り ***	1	m 3			

施 工 内 訳 表

1 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	1.5	人			
グラウト材	51	個			
粒調碎石 2 5 mm以下	0.3	m 3			
*** 単位当り ***	1	m 3			

施 工 内 訳 表

10 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.2	人			
特殊作業員	1.2	人			
普通作業員	2.4	人			
*** 合 計 ***	10	m 3			
*** 単位当り ***	1	m 3			

接続ホルト穴削孔工

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0006号表

頁0-0015

100 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.3	人			
削孔用ドリルコピット φ 20mm接続ホルト穴削孔用	1.3	個			
*** 合 計 ***	100	箇所			
*** 単位当り ***	1	箇所			

2液混合珪砂接着剤注入工

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0007号表

100 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.2	人			
接続ホルトアンカー用珪砂接着剤 2液混合350ml / 本	3.4	本			
*** 合 計 ***	100	箇所			
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

頁0-0017

コンクリート殻運搬

施工 第0 -0008号表

コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし

機械積込 DID区間なし 10.9km以下

1

m 3 当り

機械構成比： 40.77%

労務構成比：

44.82%

材料構成比： 14.41%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級	40.77%	供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)	44.82%	人		運転手 (一般)		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	14.41%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
殻発生作業：コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				積込工法区分：機械積込 運搬距離：10.9km以下		

施 工 内 訳 表

頁0-0018

側溝蓋撤去・設置
蓋質量106kg/枚

施工 第0 -0009号表

100 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.400	人			
普通作業員	2.000	人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			
側溝蓋質量（kg/枚）：106					

施 工 内 訳 表

頁0-0019

表層（車道・路肩部）

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

平均仕上り厚 4 0 mm

施工 第0 -0010号表

1

m 2 当り

機械構成比： 0.43%

労務構成比： 44.34%

材料構成比： 55.23%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式] 運転質量 0 . 5 ～ 0 . 6 t	0.24%	供用日		振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]		
振動コンパクタ [前進型] 機械質量 4 0 ～ 6 0 k g	0.13%	供用日		振動コンパクタ [前進型]		
特殊作業員	19.57%	人		特殊作業員		
普通作業員	14.05%	人		普通作業員		
土木一般世話役	4.28%	人		土木一般世話役		
再生アスファルト混合物 密粒度（ 2 0 F ）[再生材 混入率50%以下]	50.52%	t		アスファルト混合物 密粒度（ 2 0 ）		

施 工 内 訳 表

頁0-0020

表層（車道・路肩部）

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

平均仕上り厚 4 0 mm

施工 第0 -0010号表

1 m 2 当り

機械構成比： 0.43%

労務構成比：

44.34%

材料構成比：

55.23%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用	4.48%	L		アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用		
ガソリン レギュラー スタンド	0.17%	L		ガソリン レギュラー スタンド		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	0.03%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
* * * 単位当り * * *						
平均幅員：1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 標準締固め後密度：2.35t/m3 材料：再生 密粒度（ 2 0 F ） アスファルト混合物小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				1層当り平均仕上り厚(mm)：40 瀝青材料種類：プライムコート 瀝青材料種類：プライムコート PK-3 アスファルト混合物夜間割増：夜間割増なし		

コンクリート処分費
(株)レインボー

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0011号表

頁0-0021

100 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	t			
*** 合 計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			
処分費（円 / t）：					

施 工 内 訳 表

1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員 B	1.000	人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	人・日			
交通誘導警備員区分：交通誘導警備員 B					